

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES JARDINS SUSPENDUS MODÌ

Réalisation de jardins suspendus de la façon suivante:

- 1- Fourniture et mise en oeuvre de gaine antiracine de 4 m d'épaisseur = €/m² ...
- 2- Fourniture et mise en oeuvre des éléments de drainage MODÌ, en plastique recyclé résistant aux substances chimiques et organiques de hauteur cm ... (de 5 ou 9 cm), posés sur l'imperméabilisation, auto-verrouillants mesurant sur plan 58 x 58 cm. Les éléments MODÌ sont munis de 39 réservoirs par m², avec la base circulaire, arrondie et décalés avec une réserve d'eau de l/m² ... (de 14 ou 18). La surface totale d'appui des pieds réservoirs et de cm/m² ... (de 1240 ou 609) avec une résistance à la compression de plus de 10.000 kg/m². Les éléments MODÌ sont munis de 192 orifices par m² mesurant 8 mm de diamètre, pour éviter le passage des racines et garantir un excellent drainage de l'eau. La mise en oeuvre comprend aussi les coupes éventuelles.
MODÌ de 5 ou 9 cm de hauteur = €/m² ...
- 4- Fourniture et mise en oeuvre de pierre volcanique ou ponce, granulométrie 10-12 mm jusqu'à remplissage des réservoirs. = €/m² ...
- 5- Fourniture et mise en oeuvre de TNT (Tissu non tissé) en polypropylène ou polyester à fil continu de 200 g/m² comme couche de séparation entre les éléments MODÌ et le terreau. = €/m² ...
- 6- Fourniture et mise en oeuvre d'une épaisseur de terreau de cm ... (15-50), adapté aux jardins suspendus de type intensif ou extensif. = €/m² ...

N.B. Pour les jardins suspendus dont l'inclinaison dépasse 15%, prévoir l'application sur l'élément de drainage MODÌ le caillebotis pour véhicule MODÌ afin d'empêcher tous risque de glissement du substrat en les verrouillant avec des chevilles.

Claudioforesi srl – Via Fosso 2/4 – 60027 S.Biagio – Osimo (AN) ITALY

Tel. +39 071 7109309 – +39 071 7202204 Fax +39 071 7108180

e-mail: info@claudioforesi.it - www.cludioforesi.it